

GREENCOURT

PRESUPUESTO N° 2859

Fecha 04/08/15

Fecha de aprobación:

PÁG. 1

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

N.I.F.

PISTES DE TENNIS CAN COLL

TORRELLES DE LLOBREGAT

Nº CLIENTE 1081

TEL. 652 63 15 23

FAX.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO	IMPORTE
3.00	BARRIDO DE PISTA TB * Rascado de capa roja de tierra batida hasta pastilla * Extendido y compactado de primera capa de tierra batida * Retirada a vertedero contenedor NO INCLUIDO	2,400.000		7,200.00
3.00	TRABAJOS DE RENOVACION DE FONDOS EN 3 PISTA DE TB ZONA DE ACTUACION: 2,5 MTS. APROX .POR CADA LADO DE LA LINEA DE FONDO CON PAVIMENTO POLICOURT PATENTE N° 2000200330 - Removido, compactado y reglado tierra negra (pastilla) compuesta por materiales inertes, con alto grado de filtración y drenaje de aguas. - Extendido de tierra roja, proveniente de ladrillo cocido de granulometría controlada. Dos capas, extendido, con regado y compactado entre las dos capas.	1,200.000		3,600.00
3.00	CAMBIO DE LINEAS DE UNA PISTA DE TB - Cambio total de líneas - Raspado hasta la pastilla, barrido y extendido de tierra batida en el resto de la pista.	900.000		2,700.00
3.00	HLA001 JUEGO LINEAS TENIS CEMENTO (32 AN/92ES)	680.000		2,040.00
12.00	BIG BAG TIERRA NEGRA - PASTILLA (1000 KG/B.B.)	95.000		1,140.00
9.00	BIG BAG TIERRA BATIDA POLICOURT (1200 KG/B.B)	102.000		918.00

- SUMA Y SIGUE 17,598.00

TOTAL IMP.	IVA	TOTAL

CONFORME

ROGAMOS NOS DEVUELVAN ESTE PRESUPUESTO DEBIDAMENTE CONFORMADO

- IVA NO INCLUIDO- VALIDEZ DE LA OFERTA 2 MESES

GREENCOURT, S.L.
N.I.F: B65971616

TEL: 93 676 05 16
FAX: 93 222 26 86

www.greencourt.es
comercial@greencourt.es

GREENCOURT

PRESUPUESTO N° 2859

Fecha 04/08/15

Fecha de aprobación:

PÁG. 2

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
N.I.F.

PISTES DE TENNIS CAN COLL
TORRELLES DE LLOBREGAT

Nº CLIENTE 1081
TEL. 652 63 15 23
FAX.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO	IMPORTE
	- SUMA ANTERIOR			17,598.00
2.00	BIG BAG TIERRA BATIDA BEGUES 1000KG	130.000		260.00
1.00	TN TRANSPORTE ZONA-2 24.800KG + 2 PALETS	624.000		624.00
15.00	ALQUILER BOBCAD SIN CONDUCTOR	97.000		1,455.00

NOTAS

- * El cliente facilitará la energía eléctrica y el agua necesaria.
- * El acceso al club deberá ser posible para los medios de grúa y descarga del material a pie de pista. En caso contrario se añadiría una partida especial.
- * Este presupuesto tiene una validez de 2 meses.

TOTAL IMP.	IVA	TOTAL
19,937.00		19,937.00
		19,937.00

CONFORME

ROGAMOS NOS DEVUELVAN ESTE PRESUPUESTO DEBIDAMENTE CONFORMADO

- IVA NO INCLUIDO- VALIDEZ DE LA OFERTA 2 MESES

GREENCOURT, S.L.
N.I.F: B65971616

TEL: 93 676 05 16
FAX: 93 222 26 86

www.greencourt.es
comercial@greencourt.es

GREENCOURT

PRESUPUESTO N° 2858

Fecha 04/08/15

Fecha de aprobación:

PÁG. 1

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

N.I.F.

PISTES DE TENNIS CAN COLL
TORRELLES DE LLOBREGAT

Nº CLIENTE

1081

TEL.

652 63 15 23

FAX.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO	IMPORTE
45.00	RENOVACION DE TRES PISTA DE TIERRA BATIDA BIG BAG TIERRA NEGRA - PASTILLA (1000 KG/B.B.)	85.000		3,825.00
9.00	BIG BAG DE TIERRA ROJA TOCHO (1200 KG/B.B.)	102.000		918.00
3.00	BIG BAG TIERRA BATIDA BEGUES 1000KG	130.000		390.00
3.00	JUEGO DE LINEAS PARA PISTA TENIS (32 ANCH 92 ESTR)	680.000		2,040.00
3.00	PAVIMENTO RENOVACION TENIS PATENTEN°2000200330	9,500.000		28,500.00

Repicado, refinado y compactado de la base para recibir la nueva pastilla

- Tierra negra (pastilla) - extendido, reglado y compactado.

Compuesto por materiales inertes, con alto grado de filtración y drenaje de aguas, siendo la base del nuevo pavimento. Esponjado del 35%.

- Extendido de tierra de Begues, proveniente de cantera natural, para efectuar el sellado de la pastilla, generando una capa de protección.

- Extendido de tierra roja, proviniente de ladrillo cocido de granulometría controlada.

- Regado y compactado entre las dos capas finales.

- Montaje de líneas reglamentarias construidas con cemento blanco, sobre una base de varilla de acero cincado, incluyendo la apertura de zanjas y la fijación mediante mortero.

- SUMA Y SIGUE

35,673.00

TOTAL IMP.	IVA	TOTAL

CONFORME

ROGAMOS NOS DEVUELVAN ESTE PRESUPUESTO DEBIDAMENTE CONFORMADO

- IVA NO INCLUIDO-

VALIDEZ DE LA OFERTA 2 MESES

GREENCOURT, S.L.
N.I.F: B65971616

TEL: 93 676 05 16
FAX: 93 222 26 86

www.greencourt.es
comercial@greencourt.es



MAXPEED®

PRESUPUESTO Nº: 15/0171

CLIENTE: CLUB TENNIS TORRELLES DE LLOBREGAT
ATT: Sr. Josep Saura
TELEFONO: 652 631 523
E-MAIL: j.saura@coac.net
FECHA: 22/08/2015

RENOVACIÓN DE FONDOS DE PISTA Y CAMBIO DE LINEAS DE JUEGO
RASPADO DE TODA LA PISTA Y PUESTA A PUNTO GENERAL

Unidad	Concepto	Medición	Precio	Importe
--------	----------	----------	--------	---------

Se incluye maquinaria tipo bobcat para retirada y aporte de materiales por el pasillo hasta el parking.

Total presupuesto para 1 pista de tenis 9.650,00 €

TOTAL	9.650,00 €
21% IVA	2.026,50 €
TOTAL OBRA	11.676,50 €

Condiciones generales:

La licencia, los proyectos y los permisos necesarios para la ejecución de la obra serán por cuenta de la propiedad, tanto su tramitación como su pago.

La propiedad suministrara agua y electricidad con potencia suficiente a pie de obra.

Quedan excluidos de este presupuesto, todos los trabajos no especificados. En el caso de ser necesario la realización de algún trabajo extra se presupuestara para que la propiedad de su conformidad.

Facturación a realizar en base a la medición final.

Validez de los precios 30 días.

CONDICIONES DE PAGO	IMPORTE
Transferencia bancaria a la aceptación del presupuesto	5.838,25 €
Transferencia bancaria a la finalización de la obra	5.838,25 €
TOTAL OBRA	11.676,50 €
Datos bancarios: LA CAIXA – ES94 2100 6428 2122 0004 1528	

FDO. LA PROPIEDAD

FDO. MAXPEED S.L

www.maxpeed.com

Ctra. de Sant Climent 75-77 · 08840 Viladecans · Barcelona
Tel/Fax 93 659 39 61 · Móvil: 608 44 93 56
Email: maxpeed@maxpeed.com



MAXPEED®

PRESUPUESTO Nº: 15/0170

CLIENTE: CLUB TENNIS TORRELLES DE LLOBREGAT
ATT: Sr. Josep Saura
TELEFONO: 652 631 523
E-MAIL: j.saura@coac.net
FECHA: 22/08/2015

RENOVACIÓN TIERRA BATIDA Y CAMBIO DE LÍNEAS DE JUEGO

Unidad	Concepto	Medición	Precio	Importe
	Recoger toda la tierra existente. Retirada de tierra batida de la pista por la escalera de forma manual. Carga sobre BobCat y retirar por el pasillo hasta contenedor en parking. Entrar nueva tierra batida con el mismo sistema. Extender y compactar en 2 capas la nueva tierra batida Arrancar todas las líneas de juego y retirada a vertedero legalizado. Colocación de nuevas líneas de hormigón blanco fabricadas en pista de medidas 5 y 5,5 cm o líneas de PVC de medidas 4 y 5 cm, a determinar por el cliente.			
			Total presupuesto para 1 pista de tenis	6.900,00 €

	TOTAL	6.900,00 €
	21% IVA	1.449,00 €
	TOTAL OBRA	8.349,00 €

Condiciones generales:

La licencia, los proyectos y los permisos necesarios para la ejecución de la obra serán por cuenta de la propiedad, tanto su tramitación como su pago.

La propiedad suministrará agua y electricidad con potencia suficiente a pie de obra.

Quedan excluidos de este presupuesto, todos los trabajos no especificados. En el caso de ser necesario la realización de algún trabajo extra se presupuestará para que la propiedad de su conformidad.

Facturación a realizar en base a la medición final.

Validez de los precios 30 días.

CONDICIONES DE PAGO	IMPORTE
Transferencia bancaria a la aceptación del presupuesto	4.174,50 €
Transferencia bancaria a la finalización de la obra	4.174,50 €
TOTAL OBRA	8.349,00 €
Datos bancarios: LA CAIXA – ES94 2100 6428 2122 0004 1528	

FDO. LA PROPIEDAD


FDO. MAXPEED S.L

www.maxpeed.com

Ctra. de Sant Climent 75-77 · 08840 Viladecans · Barcelona

Tel/Fax 93 659 39 61 · Móvil: 608 44 93 56

Email: maxpeed@maxpeed.com



SPORT F. MEGIAS, S.L.
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
TIERRA BATIDA Y COMPLEMENTOS
PARA PISTAS DE TENIS

JOSEP SAURA, ARQUITECTE
652 631 523

Xativa, 20 / 7 / 2015
OBRA/ TENIS TORRELLES
A/ATT. SR. PEP SAURA

Nos es grato pasarles presupuesto solicitado, para la renovación completa de 3 pistas de tenis de tierra batida, dimensiones 18x36 m.

RENOVACIÓN 3 PISTA TIERRA BATIDA:

Demoler y extraer por medios mecánicos y manuales la capa de tierra acumulada y endurecida, hasta llegar a la pastilla, evacuación a contenedor a pie de obra, y posterior retirada a vertedero autorizado.

Des compactar y remover la pastilla mediante maquinaria especializada.

Suministro e instalación de líneas de tenis prefabricadas de hormigón 100x5x4cm., amasadas con hilos de fibra de vidrio y armadas con 3 capas de malla de fibra de poliéster y vidrio, con un acabado en color blanco.

Suministro, extendido y nivelado mediante reglas de una capa de 2-3cm. (15.000kg aproximadamente) de pastilla de mezcla de áridos "SPORT F.MEGIAS", incluso riego y compactado en ambos lados.

Suministro, extendido mediante esteras niveladoras de una capa de 3mm. aprox. (1.100kg) aproximadamente de tierra batida roja de granulometría controlada 0'99mm., con el fin de facilitar la creación de la piel o capa protectora de la pista, incluso riego y compactado.

Suministro, extendido mediante esteras niveladoras de una capa de acabado de 3mm. aprox. (1.100kg) aproximadamente de tierra batida roja de granulometría controlada 1'3mm., incluso riego y compactado.

Instalación de vainas para postes extraíbles mediante cimentación.

Suministro e instalación de postes de tenis de aluminio con mecanismo de tensado interior y red de polietileno 3mm. de competición.

Limpieza de obra y retirada de escombros a vertedero autorizado.

PRECIO ESTANDAR RENOVACIÓN 1 PISTA 10.946 € x 3 U = **32.838,00 €**

DESCUENTO DEL 5 % SI SE HACEN LAS 3 PISTAS = 32.838,00 € - 5 % = **31.196,10 €**

TOTAL RENOVACION DE DE 3 PISTAS **31.196,10 €**
IVA NO INCLUIDO EN ESTE PRESUPUESTO.

FORMA DE PAGO: A CONVENIR.

Rafael Duran (Delegado de Zona)
Tlf: 637 25 08 71 - 635 39 64 80
rafaelduran@sportmegias.com

ALMACENES: POLIGONO INDUSTRIAL - CALLE C - NAVE 27 - GENOVÉS 46894
OFICINAS: C/ Gregorio Molina, 12. 4. 13 - Apartado 338. 46800 Xàtiva (València)
www.sportmegias.com - administracion@sportmegias.com - francisco@sportmegias.com
☎ 96 227 81 14 - ☎ 96 227 81 35




TENIS > CONSTRUCCION DE PISTAS
Tierra Batida
Pielina Sintetica
Césped Artificial
Hormigón Poroso



FÚTBOL > CONSTRUCCION DE PISTAS
Césped Artificial



PADEL > CONSTRUCCION DE PISTAS
Césped
Otra



SPORT F. MEGIAS, S.L.
CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
TIERRA BATIDA Y COMPLEMENTOS
PARA PISTAS DE TENIS

Xativa, 20/7 /2015
OBRA/ TENIS TORRELLES
A/ATT. SR. PEP SAURA

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA REPARACION DE 3 PISTAS DE TENIS TIERRA BATIDA DE 18x36 m.

Trabajos a realizar en 3 pistas: Reparación de fondos y cambio de líneas de todas las pista y acondicionamiento del resto de la superficie de las pistas.

Fondos:

Picado de pastilla existente, por medias manuales y mecánicas, (se calcula una superficie de 30 m2 aproximadamente) retirada de líneas existentes, limpieza de obra y retirada de escombros a contenedor a pie de obra.

Suministro, extendido, regleado y compactado de pastilla Sport F. Megias, riego necesario en toda la superficie del fondo reparado.

Suministro y colocación de nuevas líneas de 5 cm prefabricadas de fondo, Sport F.Megias, tomadas con mortero sin retracción.

Suministro, extendido mediante esteras niveladoras de una capa de 3mm. aprox. de tierra batida roja de granulometría controlada 0'99 mm.,(fina) en la superficie reparada de los fondos, con la finalidad de acelerar la formación de la piel de la pista, incluso riego,

Extendido mediante esteras niveladoras, de una segunda capa de 3mm. aprox. de tierra batida roja de granulometría controlada 1'3mm cf, incluso riego y compactado.

Líneas:

Extracción de todas las líneas la pista, limpieza y retirada de escombros a contenedor a pie de obra.

Suministro e instalación de líneas de tenis prefabricadas de hormigón 100x5x4cm., amasadas con hilos de fibra de vidrio y armadas con 3 capas de malla de fibra de poliéster y vidrio, con un acabado en color blanco.

Relleno de zanjas con pastilla Sport F. Megias, para su posterior compactado.

Extendido de una capa de tierra batida en toda la superficie restante de la pista, previo cepillado superficial de la misma.

Limpieza de obra y retirada de escombros a vertedero autorizado.

POSTES Y REDES:

Suministro e instalación de postes de tenis de aluminio con mecanismo de tensado interior y red de polietileno 3mm. De competición

PRECIO ESTANDAR 1 PISTA **5.510 € U** X 3 UNIDADES = **16.530,00 €**

DESCUENTO DEL 5 % SI SE HACEN LAS 3 PISTAS =	16.530 - 5 % =	15.703,50 €
TOTAL RENOVACION DE FONDOS Y CAMBIO DE LINEAS DE 3 PISTAS		<u>15.703,50 €</u>

Rafael Duran (Delegado de Zona)
Tlf; 637 25 08 71 - 635 39 64 80
rafaelduran@sportmegias.com

ALMACENES: POLIGONO INDUSTRIAL - CALLE C - NAVE 27 - GENOVÉS 46894
OFICINAS: C/ Gregorio Molina, 12. 4. 13 - Apartado 338. 46800 Xàtiva (València)
www.sportmegias.com - administracion@sportmegias.com - francisco@sportmegias.com
☎ 96 227 81 14 - ☎ 96 227 81 36



TENIS > CONSTRUCCIÓN DE PISTAS
Tierra Batida
Pastilla Sintética
Césped Artificial
Hormigón Poroso



FÚTBOL > CONSTRUCCIÓN DE PISTAS
Césped Artificial



PADEL > CONSTRUCCIÓN DE PISTAS
Césped Duro